



**BAREMOS AUXILIOS ECONÓMICOS**

**CONVOCATORIA 2020-2021**

- 1. OBRAS DE MEJORA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BALSAS O DEPÓSITOS UBICADOS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL VALLE DE LOS ESPEJOS.**

**ANEXO IX**

Cód. de inversión	Descripción de la Unidad de Obra	Coste unitario	Unid.
<b>OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE BALSAS O DEPÓSITOS, INCLUIDOS LOS REGULADORES EN CABECERAS DE BAJANTES</b> <b>(De las unidades que se desglosan, <u>SOLO</u> serán aplicables todas aquellas que correspondan a la actuaciones objeto de la convocatoria)</b>			
2.010	Depósito prefabricado, Rothagua o similar, de 1.000 l de capacidad con doble brida de salida, indicador de nivel. Accesorios incluidos. Totalmente instalado y probado.	771,40	€/Ud
2.020	Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 0-200 m <sup>3</sup>	81,32	€/m <sup>3</sup>
2.030	Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 200,01-300 m <sup>3</sup>	73,09	€/m <sup>3</sup>
2.040	Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 300,01-400 m <sup>3</sup>	66,10	€/m <sup>3</sup>
2.050	Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 400,01-600 m <sup>3</sup>	59,41	€/m <sup>3</sup>
2.060	Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 600,01-1.000 m <sup>3</sup>	51,63	€/m <sup>3</sup>
2.070	Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 1.000,01-2.000 m <sup>3</sup>	42,78	€/m <sup>3</sup>
2.080	Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 2.000,01-4.000 m <sup>3</sup>	34,77	€/m <sup>3</sup>
2.090	Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad >4.000 m <sup>3</sup>	29,85	€/m <sup>3</sup>
2.100	Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 0-200 m <sup>3</sup>	61,84	€/m <sup>3</sup>
2.110	Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 200,01-300 m <sup>3</sup>	56,81	€/m <sup>3</sup>
2.120	Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 300,01-400 m <sup>3</sup>	52,44	€/m <sup>3</sup>
2.130	Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 400,01-600 m <sup>3</sup>	48,17	€/m <sup>3</sup>
2.140	Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 600,01-1.000 m <sup>3</sup>	43,07	€/m <sup>3</sup>
2.150	Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 1.000,01-2.000 m <sup>3</sup>	37,09	€/m <sup>3</sup>
2.160	Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 2.000,01-4.000 m <sup>3</sup>	31,44	€/m <sup>3</sup>

2.170	Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye esfoscado interior e impermeabilización. Capacidad >4.000 m <sup>3</sup>	27,85	€/m <sup>3</sup>
2.180	Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad < 250 m <sup>3</sup>	49,95	€/m <sup>3</sup>
2.190	Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad 250,01-500 m <sup>3</sup>	42,06	€/m <sup>3</sup>
2.200	Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad 500,01-750 m <sup>3</sup>	34,16	€/m <sup>3</sup>
2.210	Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad 750,01-1.000 m <sup>3</sup>	27,76	€/m <sup>3</sup>
2.220	Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad 1.000,01-1.500 m <sup>3</sup>	25,55	€/m <sup>3</sup>
2.230	Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad 1.500,01-2.000 m <sup>3</sup>	23,34	€/m <sup>3</sup>
2.240	Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad 2.000,01-3.000 m <sup>3</sup>	17,66	€/m <sup>3</sup>
2.250	Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad >3.000 m <sup>3</sup>	14,23	€/m <sup>3</sup>
2.260	Preparación de terreno para cimentación depósito (Prof. Máx. 0,5 m)	5,76	€/m <sup>2</sup>
2.270	Cubrir depósito mediante forjado de hormigón armado. Incluye p.p. de elementos necesarios para su sujeción	69,23	€/m <sup>2</sup>
2.280	Cubrir depósito mediante malla de sombreo. Incluye material y montaje	12,83	€/m <sup>2</sup>
2.290	Vallado perimetral de seguridad para depósitos con malla y postes de acero galvanizado, altura mín. 2 m. Incluye material y montaje	8,36	€/m
2.300	Impermeabilización de depósito mediante pintura plástica	5,34	€/m <sup>2</sup>
2.310	Impermeabilización de depósito, mediante lámina plástica o mortero especial impermeabilizante. Incluye: labores previas de saneamiento de superficie, solera, p.p. de materiales y ejecución	16,00	€/m <sup>2</sup>
2.320	Puerta metálica para cerramiento exterior de depósito (2 m altura y 1 m ancho)	259,10	€/Ud
2.330	Limpieza interior de lodos en fondo de depósitos	5,11	€/m <sup>2</sup>
2.340	Soterrado de tubería en conducción principal	3,05	€/m <sup>2</sup>
2.350	Soterrado de tubería y relleno con hormigón en masa máx. 0,25 m	73,99	€/m <sup>2</sup>
2.360	Demolición de cubierta y lateral de canalización ejecutada con fábrica de bloque macizo. Se incluye retirada y transporte a vertedero de residuos	36,94	€/m

**NOTAS:**

<b>A)</b>	Aquellas unidades de obra con especial dificultad de ejecución y debidamente justificadas en el correspondiente documento técnico, serán valoradas atendiendo a cada caso de forma independiente. Será de igual aplicación para aquellas unidades de obra cuyos precios unitarios no se encuentren recogidos en los presentes baremos.
<b>B)</b>	Los costes unitarios expresados en los presentes Baremos engloban el coste de la unidad y la p.p. de la mano de obra necesaria para su colocación, prueba y puesta en funcionamiento. En caso de ejecutar la obra por Contrata, se deberá acreditar adecuadamente en el correspondiente expediente, al objeto de poder reconocer los GG y el BI que de su ejecución se deriven.
<b>C)</b>	Para aquellas actuaciones, incluidas en los capítulos objeto de auxilio económico, pero que sus precios no se encuentren incluidos en estos Baremos, el presupuesto solicitado deberá desglosar la generación de los mismos.
<b>D)</b>	Mano de obra propia: Sólo en el caso de ejecutar la obra por administración y que el interesado desee facturarla, deberá aportar la justificación de dicho coste en el que quede demostrado y desglosado el personal empleado para ello, el número de horas de éste y el coste por hora de los mismos. Dicha justificación será valorada en cada caso por los Técnicos, previa consulta con el mercado actual. Para obras ejecutadas por contrata, no se aceptará de mano de obra propia.
<b>E)</b>	Limpieza interior de lodos en fondo de depósitos (Cód. inversión: 2.300). Sólo será de aplicación cuando en dicha operación sea necesario el empleo de maquinaria especial para ello. Se excluye la limpieza de lodos que disueltos en agua sean extraídos por la conducción de salida del propio depósito. En la justificación de dicha partida se acreditará el destino final de los lodos.