



EXCMO. CABILDO INSULAR
DE
LA PALMA

O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA

ANEXO IX

BAREMOS ESTÁNDAR DE COSTES UNITARIOS (BECUS)

CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA SOLICITUD DE AUXILIOS
ECONÓMICOS A PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS DE INICIATIVA PRIVADA PARA 2025

1. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE **CONDUCCIONES DE AGUAS E INFRA-ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS**
2. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE **BALSAS O DEPÓSITOS**, INCLUIDOS LOS REGULADORES EN CABECERAS DE BAJANTES
3. **EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL DE AGUA** EN CONDUCCIONES DE TRANSPORTE, ADUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUIDOS LOS BOMBEOS
4. ACTUACIONES DE CORRECCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DE **CAUCES**
5. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA **DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES**, INCLUIDA LA EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A RED DE SANEAMIENTO
6. ACTUACIONES EN **POZOS** RELATIVAS A LA MEJORA Y/O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS, ASÍ COMO AQUELLAS QUE SUPONGAN MEJORAS EN SU SEGURIDAD CONFORME AL DECRETO 232/2008, DE 25 DE NOVIEMBRE Y DEMÁS ASPECTOS DE TAL CARÁCTER, QUE SE RECOJAN EN LOS INFORMES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS

| Cap. | Cód. | Descripción de la Unidad de Obra | Coste | Unid. |
|------|-------|---|--------|-------|
| 1 | 1.010 | Tubería de PE Ø 32 de PN 4 atm con accesorios, colocada y probada. | 1,41 | €/m |
| 1 | 1.020 | Tubería de PE Ø 50 de PN 4 atm con accesorios, colocada y probada. | 3,02 | €/m |
| 1 | 1.030 | Tubería de PE Ø 63 de PN 4 atm con accesorios, colocada y probada. | 4,61 | €/m |
| 1 | 1.040 | Tubería de PE Ø 75 de PN 4 atm con accesorios, colocada y probada. | 6,16 | €/m |
| 1 | 1.050 | Tubería de PE Ø 90 de PN 4 atm con accesorios, colocada y probada. | 9,07 | €/m |
| 1 | 1.060 | Tubería de PE Ø 450 de PN 4 atm con accesorios, colocada y probada. Solo para instalación en tramos cubiertos de difícil colocación | 267,04 | €/m |
| 1 | 1.070 | Tubería de PE Ø 450 de PN 4 atm con accesorios, colocada y probada. Para instalación en tramos abiertos de fácil colocación | 244,54 | €/m |
| 1 | 1.080 | Tubería de PE Ø 25 de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 1,88 | €/m |
| 1 | 1.090 | Tubería de PE Ø 90 de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 14,37 | €/m |
| 1 | 1.100 | Tubería de PE Ø 110 de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 21,06 | €/m |
| 1 | 1.110 | Tubería de PE Ø 125 de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 22,64 | €/m |
| 1 | 1.120 | Tubería de PE Ø 160 de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 31,83 | €/m |
| 1 | 1.130 | Tubería de PE Ø 75 de PN10 atm con accesorios, colocada y probada. | 9,82 | €/m |
| 1 | 1.140 | Tubería de PE Ø 90 de PN10 atm con accesorios, colocada y probada. | 17,03 | €/m |
| 1 | 1.150 | Tubería de PEAD DN 110 PN6 atm con accesorios, instalada en zanja de al menos 0,6 m de profundidad. Probada. | 25,80 | €/m |
| 1 | | Tubería de PEAD DN 110 PN16 atm con accesorios, instalada en zanja de al menos 0,6 m de profundidad. Probada. | 32,36 | |
| 1 | 1.160 | Tubería de PEAD DN 280 PN25 atm con accesorios, instalada en condiciones de difícil maniobrabilidad y acceso. Probada. | 377,69 | €/m |
| 1 | 1.170 | Tubería de PVC Ø 90 de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 8,68 | €/m |
| 1 | 1.180 | Tubería de PVC Ø 110 de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 11,35 | €/m |
| 1 | 1.190 | Tubería de PVC Ø 125 de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 13,17 | €/m |

| | | | | |
|---|-------|---|--------|-----|
| 1 | 1.200 | Tubería de PVC Ø 200 de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 28,15 | €/m |
| 1 | 1.210 | Tubería de PVC Ø 250 de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 52,19 | €/m |
| 1 | 1.220 | Tubería de PVC Ø 315 de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 67,65 | €/m |
| 1 | 1.230 | Tubería de PVC Ø 400 de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 84,65 | €/m |
| 1 | 1.240 | Tubería de PVC Ø 90 de PN 10 atm con accesorios, colocada y probada. | 12,66 | €/m |
| 1 | 1.250 | Tubería de PVC Ø 110 de PN 10 atm con accesorios, colocada y probada. | 16,54 | €/m |
| 1 | 1.260 | Tubería de PVC Ø 125 de PN 10 atm con accesorios, colocada y probada. | 19,39 | €/m |
| 1 | 1.270 | Tubería de PVC Ø 200 de PN 10 atm con accesorios, colocada y probada. | 44,67 | €/m |
| 1 | 1.280 | Tubería de PVC Ø 250 de PN 10 atm con accesorios, colocada y probada. | 81,12 | €/m |
| 1 | 1.290 | Tubería de PVC Ø 315 de PN 10 atm con accesorios, colocada y probada. | 87,17 | €/m |
| 1 | 1.300 | Tubería de PVC Ø 400 de PN 10 atm con accesorios, colocada y probada. | 98,65 | €/m |
| 1 | 1.310 | Tubería de PVC Ø 500 de PN 10 atm con accesorios, colocada y probada. | 105,21 | €/m |
| 1 | 1.320 | Tubería de AG Ø 1/2" roscada con accesorios, colocada y probada. | 2,64 | €/m |
| 1 | 1.330 | Tubería de AG Ø 3/4" roscada con accesorios, colocada y probada. | 3,68 | €/m |
| 1 | 1.340 | Tubería de AG Ø 1" roscada con accesorios, colocada y probada. | 4,61 | €/m |
| 1 | 1.350 | Tubería de AG Ø 1 1/4" roscada con accesorios, colocada y probada. | 12,14 | €/m |
| 1 | 1.360 | Tubería de AG Ø 1 1/2" roscada con accesorios, colocada y probada. | 18,70 | €/m |
| 1 | 1.370 | Tubería de AG Ø 2" roscada con accesorios, colocada y probada. | 20,56 | €/m |
| 1 | 1.380 | Tubería de AG Ø 2 1/2" roscada con accesorios, colocada y probada. | 24,38 | €/m |
| 1 | 1.390 | Tubería de AG Ø 3" roscada con accesorios, colocada y probada. | 26,32 | €/m |
| 1 | 1.400 | Tubería de AG Ø 4" roscada con accesorios, colocada y probada. | 28,76 | €/m |
| 1 | 1.410 | Tubería de AG Ø 1 1/2" soldada con accesorios, colocada y probada. | 18,70 | €/m |

| | | | | |
|---|-------|---|----------|------|
| 1 | 1.420 | Tubería de AG Ø 2" soldada con accesorios, colocada y probada. | 20,56 | €/m |
| 1 | 1.430 | Tubería de AG Ø 2 1/2" soldada con accesorios, colocada y probada. | 24,38 | €/m |
| 1 | 1.440 | Tubería de AG Ø 3" soldada con accesorios, colocada y probada. | 26,32 | €/m |
| 1 | 1.450 | Tubería de AG Ø 4" soldada con accesorios, colocada y probada. | 28,76 | €/m |
| 1 | 1.460 | Tubería de AG Ø 5" soldada con accesorios, colocada y probada. | 59,72 | €/m |
| 1 | 1.470 | Tubería de AG Ø 6" soldada con accesorios, colocada y probada. | 66,17 | €/m |
| 1 | 1.480 | Tubería de AG Ø 8" soldada con accesorios, colocada y probada. | 104,00 | €/m |
| 1 | 1.490 | Suministro e instalación de tubería de AG Ø 8" e=5 cm, fabricada según norma UNE-EN10217 y UNE-EN 10240, soldada con accesorios, colocada y probada. Instalada en zona de alta dificultad | 144,00 | €/m |
| 1 | 1.500 | Tubería de AG Ø 10" soldada con accesorios, colocada y probada. | 161,22 | €/m |
| 1 | 1.510 | Suministro e instalación de tubería de AG Ø 12 (DN 300)" e=6 mm, fabricada según norma UNE-EN10217 y UNE-EN 10240, soldada con accesorios, colocada y probada. Instalada en zona de alta dificultad | 210,00 | €/m |
| 1 | 1.520 | Suministro e instalación de tubería de AG Ø 12 (DN 300)" e=6 cm, fabricada según norma UNE-EN10217 y UNE-EN 10240, soldada con accesorios, colocada y probada. Instalada en zona sin dificultad | 170,20 | €/m |
| 1 | 1.530 | Reductora de presión Ø 1" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 102,89 | €/Ud |
| 1 | 1.540 | Reductora de presión Ø 2" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 564,08 | €/Ud |
| 1 | 1.550 | Reductora de presión Ø 3" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 1.011,19 | €/Ud |
| 1 | 1.560 | Reductora de presión Ø 4" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 1.218,94 | €/Ud |
| 1 | 1.570 | Reductora de presión Ø 6" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 2.809,52 | €/Ud |
| 1 | 1.580 | Ventosa doble propósito Ø 2" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 239,36 | €/Ud |
| 1 | 1.590 | Ventosa trifuncional Ø 2" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 240,15 | €/Ud |
| 1 | 1.600 | Filtro tipo "Y" o similar, para protección de hidrantes, DN 2", con accesorios incluido, instalado, colocado y probado | 55,29 | €/Ud |
| 1 | 1.610 | Filtro tipo "Y" o similar, para protección de hidrantes, DN 3", con accesorios incluido, instalado, colocado y probado | 164,09 | €/Ud |
| 1 | 1.620 | Válvula compuerta con cierre elástico Ø 4" de PN 6 atm con accesorios, colocada y probada. | 305,34 | €/Ud |

| | | | | |
|---|-------|---|--------|------------------|
| 1 | 1.630 | Válvula compuerta con cierre elástico Ø 1" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 101,79 | €/Ud |
| 1 | 1.640 | Válvula compuerta con cierre elástico Ø 2" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 207,71 | €/Ud |
| 1 | 1.650 | Válvula compuerta con cierre elástico Ø 3" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 286,01 | €/Ud |
| 1 | 1.660 | Válvula compuerta con cierre elástico Ø 4" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 324,25 | €/Ud |
| 1 | 1.670 | Válvula compuerta con cierre elástico Ø 5" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 494,05 | €/Ud |
| 1 | 1.680 | Válvula compuerta con cierre elástico Ø 6" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 615,05 | €/Ud |
| 1 | 1.690 | Válvula compuerta con cierre elástico Ø 8" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 663,49 | €/Ud |
| 1 | 1.700 | Válvula antirretorno o de retención, tipo sándwich o similar, Ø 3" PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 143,13 | €/Ud |
| 1 | 1.710 | Válvula antirretorno o de retención, tipo sándwich o similar, Ø 6" PN 10 atm con accesorios, colocada y probada. | 206,13 | €/Ud |
| 1 | 1.720 | Válvula de esfera o de bola 2", con accesorios incluida, instalada, colocada y probada | 62,53 | €/Ud |
| 1 | 1.730 | Anclaje conducción formado por dado de hormigón H-25 de dimensiones 0,8x0,8x0,8 | 304,56 | €/Ud |
| 1 | 1.740 | Anclaje conducción tipo "U" formado por redondo Ø 25 mm para terreno blando | 33,70 | €/Ud |
| 1 | 1.750 | Anclaje conducción tipo "U" formado por redondo Ø 25 mm para terreno rocoso | 15,55 | €/Ud |
| 2 | 2.010 | Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 0-200 m ³ | 130,12 | €/m ³ |
| 2 | 2.020 | Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 200,01-300 m ³ | 116,95 | €/m ³ |
| 2 | 2.030 | Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 300,01-400 m ³ | 105,77 | €/m ³ |
| 2 | 2.040 | Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 400,01-600 m ³ | 95,06 | €/m ³ |
| 2 | 2.050 | Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 600,01-1.000 m ³ | 82,61 | €/m ³ |
| 2 | 2.060 | Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 1.000,01-2.000 m ³ | 68,44 | €/m ³ |
| 2 | 2.070 | Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 2.000,01-4.000 m ³ | 55,64 | €/m ³ |
| 2 | 2.080 | Construcción de depósito de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad >4.000 m ³ | 47,76 | €/m ³ |
| 2 | 2.090 | Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 0-200 m ³ | 98,95 | €/m ³ |

| | | | | |
|---|-------|--|--------|------------------|
| 2 | 2.100 | Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 200,01-300 m ³ | 90,89 | €/m ³ |
| 2 | 2.110 | Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 300,01-400 m ³ | 83,90 | €/m ³ |
| 2 | 2.120 | Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 400,01-600 m ³ | 77,07 | €/m ³ |
| 2 | 2.130 | Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 600,01-1.000 m ³ | 68,91 | €/m ³ |
| 2 | 2.140 | Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 1.000,01-2.000 m ³ | 59,34 | €/m ³ |
| 2 | 2.150 | Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad 2.000,01-4.000 m ³ | 50,31 | €/m ³ |
| 2 | 2.160 | Construcción de depósito de hormigón armado. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. Capacidad >4.000 m ³ | 44,56 | €/m ³ |
| 2 | 2.170 | Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad < 250 m ³ | 79,91 | €/m ³ |
| 2 | 2.180 | Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad 250,01-500 m ³ | 67,30 | €/m ³ |
| 2 | 2.190 | Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad 500,01-750 m ³ | 54,66 | €/m ³ |
| 2 | 2.200 | Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad 750,01-1.000 m ³ | 44,41 | €/m ³ |
| 2 | 2.210 | Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad 1.000,01-1.500 m ³ | 40,88 | €/m ³ |
| 2 | 2.220 | Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad 1.500,01-2.000 m ³ | 37,35 | €/m ³ |
| 2 | 2.230 | Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad 2.000,01-3.000 m ³ | 28,26 | €/m ³ |
| 2 | 2.240 | Construcción de depósito prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje. Capacidad >3.000 m ³ | 22,77 | €/m ³ |
| 2 | 2.250 | Cubrir depósito mediante forjado de hormigón armado. Incluye p.p. de elementos necesarios para su sujeción | 110,77 | €/m ² |
| 2 | 2.260 | Cubrir depósito mediante malla de sombreo. Incluye material y montaje | 20,53 | €/m ² |
| 2 | 2.270 | Vallado perimetral de seguridad para depósitos con malla y postes de acero galvanizado, altura mín. 2 m. Incluye material y montaje | 13,37 | €/m |
| 2 | 2.280 | Impermeabilización de depósito mediante pintura plástica | 8,55 | €/m ² |
| 2 | 2.290 | Impermeabilización de depósito, mediante lámina plástica o mortero especial impermeabilizante. Incluye: labores previas de saneamiento de superficie, solera, p.p. de materiales y ejecución | 25,60 | €/m ² |
| 2 | 2.300 | Puerta metálica para cerramiento exterior de depósito (2 m altura y 1 m ancho) | 414,56 | €/Ud |
| 3 | 3.010 | Grupos de bombeo (Electrobomba) hasta 2 CV. Incluye piezas de conexión y montaje | 402,51 | €/CV |

| | | | | |
|---|-------|--|----------|------|
| 3 | 3.020 | Grupos de bombeo (Electrobomba) de 2,01 - 4 CV. Incluye piezas de conexión y montaje | 329,21 | €/CV |
| 3 | 3.030 | Grupos de bombeo (Electrobomba) de 4,01 - 6 CV. Incluye piezas de conexión y montaje | 283,89 | €/CV |
| 3 | 3.040 | Grupos de bombeo (Electrobomba) de 6,01 - 10 CV. Incluye piezas de conexión y montaje | 247,70 | €/CV |
| 3 | 3.050 | Grupos de bombeo (Electrobomba) de 10,01 - 15 CV. Incluye piezas de conexión y montaje | 217,64 | €/CV |
| 3 | 3.060 | Grupos de bombeo (Electrobomba) de 15,01 - 20 CV. Incluye piezas de conexión y montaje | 197,41 | €/CV |
| 3 | 3.070 | Grupos de bombeo (Electrobomba) de 20,01 a 100 CV. Incluye piezas de conexión y montaje | 178,01 | €/CV |
| 3 | 3.080 | Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye piezas de conexión y montaje | 238,35 | €/CV |
| 3 | 3.090 | Grupos de bombeo (Motobomba gasolina). Incluye piezas de conexión y montaje | 241,06 | €/CV |
| 3 | 3.100 | Variador de frecuencia. Precio referido a la potencia de la bomba para la que se instala. Incluye piezas de conexión y montaje. | 63,02 | €/CV |
| 3 | 3.110 | Cuadro eléctrico para grupo de bombeo. Precio referido a la potencia de la bomba para la que se instala. Incluye piezas de conexión y montaje. | 72,13 | €/CV |
| 3 | 3.150 | Cable de intercomunicación entre RTU y UC. Se incluye tubería de PEBD para protección, conexiones y derivaciones necesarias para su puesta en servicio | 2,26 | €/m |
| 3 | 3.160 | Válvula volumétrica con telecontrol Ø 2" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. Incluye RTU | 402,51 | €/Ud |
| 3 | 3.170 | Válvula volumétrica con telecontrol Ø 3" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. Incluye RTU | 1.571,44 | €/Ud |
| 3 | 3.180 | Válvula volumétrica con telecontrol Ø 4" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. Incluye RTU | 2.306,27 | €/Ud |
| 3 | 3.190 | Válvula volumétrica con telecontrol Ø 6" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. Incluye RTU | 3.370,29 | €/Ud |
| 3 | 3.200 | Contador Ø 1" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 113,48 | €/Ud |
| 3 | 3.210 | Contador Ø 2" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 462,59 | €/Ud |
| 3 | 3.220 | Contador Ø 3" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 448,29 | €/Ud |
| 3 | 3.230 | Contador Ø 4" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 499,88 | €/Ud |
| 3 | 3.235 | Contador Ø 6" de PN 16 atm con accesorios, colocada y probada. | 730,58 | €/Ud |
| 3 | 3.240 | Hidrante 2". Incluye válvula volumétrica, ventosa, filtro y válvula/s de corte. Con caja de protección, bridas, accesorios y montaje | 1.038,93 | €/Ud |
| 3 | 3.250 | Hidrante 3". Incluye válvula volumétrica, ventosa, filtro y válvula/s de corte. Con caja de protección, bridas, accesorios y montaje | 1.282,22 | €/Ud |

| | | | | |
|---|-------|---|----------|------------------|
| 3 | 3.260 | Hidrante 4". Incluye válvula volumétrica, ventosa, filtro y válvula/s de corte. Con caja de protección, bridas, accesorios y montaje | 1.518,10 | €/Ud |
| 3 | 3.270 | Hidrante 6". Incluye válvula volumétrica, ventosa, filtro y válvula/s de corte. Con caja de protección, bridas, accesorios y montaje | 2.296,10 | €/Ud |
| 3 | 3.280 | Caudalímetro electromagnético con indicador para proporcionar la información de proceso de lectura fácil, de DN 150 PN 16, incluido p.p. materiales, totalmente instalado y funcionando | 2.635,00 | €/Ud |
| 3 | 3.290 | Caudalímetro electromagnético con indicador para proporcionar la información de proceso de lectura fácil, de DN 200 PN 16, incluido p.p. materiales, totalmente instalado y funcionando | 2.847,00 | €/Ud |
| 4 | 4.010 | Desmante en todo tipo de terreno. Carga, transporte y pago de canon si lo hubiere hasta lugar de empleo o vertedero autorizado. | 9,42 | €/m ³ |
| 4 | 4.020 | Desbroce y limpieza terreno | 1,97 | €/m ² |
| 4 | 4.030 | Hormigón ciclópeo en muros de contención, proporción 60/40 | 120,00 | €/m ³ |
| 4 | 4.040 | Obras de hormigón armado HA-25 en estructuras u obras de paso en cauce, incluye acero, encofrado. Totalmente terminado | 204,16 | €/m ³ |
| 4 | 4.050 | Hormigón en masa HM-20, colocado en obra | 144,70 | €/m ³ |
| 5 | 5.000 | Se incluyen en este Capítulo actuaciones de conexión a los colectores generales del CIAP y acometidas domiciliarias a red de saneamiento. También se incluyen las instalaciones de equipos de depuración. Ambas serán valoradas en cada caso por los Servicios Técnicos conforme a la documentación presentada y su viabilidad. | | |
| 6 | 6.000 | Las actuaciones contenidas en este Capítulo serán valoradas en cada caso por los Servicios Técnicos conforme a la documentación presentada y su viabilidad | | |

NOTAS:

| | |
|-----------|---|
| A) | Aquellas unidades de obra con especial dificultad de ejecución y debidamente justificadas en el correspondiente documento técnico, serán valoradas por el departamento técnico del CIAP atendiendo a cada caso de forma independiente. Será de igual aplicación para aquellas unidades de obra cuyos precios unitarios no se encuentren recogidos en los presentes baremos. |
| B) | Los costes unitarios expresados en los presentes Baremos engloban el coste de la unidad y la p.p. de la mano de obra necesaria para su colocación, prueba y puesta en funcionamiento. En caso de ejecutar la obra por Contrata, se deberá acreditar adecuadamente en el correspondiente expediente, al objeto de poder reconocer los GG y el BI que de su ejecución se deriven. |
| C) | Para aquellas actuaciones, incluidas en los capítulos objeto de auxilio económico, pero que sus precios no se encuentren incluidos en estos Baremos, serán valoradas por el departamento técnico del CIAP, atendiendo a cada caso de forma independiente. |
| D) | Mano de obra propia: Sólo en el caso de ejecutar la obra por administración y que el interesado desee facturarla, deberá aportar la justificación de dicho coste en el que quede demostrado y desglosado el personal empleado para ello, el número de horas de éste y el coste por hora de los mismos. Dicha justificación será valorada en cada caso por los Técnicos, previa consulta con el mercado actual. Para obras ejecutadas por contrata, no se aceptará de mano de obra propia. |
| E) | Para actuaciones consistentes en la limpieza interior de depósitos, sólo se considerarán aquellas que requieran el empleo de maquinaria especial para ello. |